



>> Leistungsverzeichnis - Pflanzinsel

Bezeichnung der Baumaßnahme

Lieferung und Herstellung von Pflanzinseln

1) **Auszuführende Leistung**

- Lieferung und Montage von Pflanzinseln -
Systembeschreibung

Es wird ein System aus Kunststoff-Recycling-Material angeboten, welches durch schnellen Aufbau geringe Baustellenzeit bietet, keinen Fahrbahnaufbruch und keine größeren substanzeingreifenden Umbaumaßnahmen (Entwässerung braucht nicht geändert zu werden / System aufgeständert) nötig macht. Zusätzlich wird der Umweltgedanken gefördert: Durch Wiederverwendung von Altkunststoffen.

Durch den besonderen Aufbau der Verfüllung, ähnlich System Dachbegrünung, wird ein zusätzliches Bewässern weitgehend vermieden (siehe Systemzeichnung).

Bei Bepflanzung außerhalb der Pflanzperioden empfehlen wir das Verlegen eines Drainagerohres zum Einbringen des Wassers.

2) **Beschreibung der Örtlichkeit**

3) **Verkehrssicherung**

Anforderungen nicht bekannt

3.1) Eventuelle Lagerplätze werden vom AG zur Verfügung gestellt

4) **Ausführung der Bauleistung**

4.1) Die einzelnen Baulose werden - soweit möglich - nach Absprache mit dem AG ohne Unterbrechung durchgeführt.

4.2) Bei den zur Verwendung kommenden Formstücken handelt es sich um recycelte Altkunststoffe. Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen sind zu tolerieren.

4.3) Farbgebung:
Alle sichtbaren Teile sind im Flammstanzverfahren mit Kunststoffpulver beschichtet. Der obere Teil der L-Steine ist reflektierend abgeperlt, Farbe nach Wahl.

Soweit die Montage nicht von uns durchgeführt wird, verweisen wir nochmals auf die Beachtung unserer Systemzeichnung in Bezug auf Wasserspeicher und Bodenmischung.

>> Leistungsverzeichnis - Pflanzinsel**Blatt 1**

Pos. 1:		Baustelle einrichten und räumen pauschal	€
Pos. 2:	Stück	Bodenplatten 500/1000 mm liefern und fachgerecht einbauen, jede angeschnittene Platte wird als <u>ganze Platte</u> abgerechnet	
	f.d. Stück	liefern	€
		einbauen	€
Pos. 3:	Stück	Pflanzwinkel Typ 1, L = 1,00 m, liefern und versetzen	
	f.d. Stück	liefern	€
		einbauen	€
Pos. 4:	Stück	Pflanzwinkel Typ 2, L = 0,50 m, liefern und versetzen	
	f.d. Stück	liefern	€
		einbauen	€
Pos. 5:	Stück	Pflanzwinkel Typ 3, L = 0,50 m, liefern und versetzen	
	f.d. Stück	liefern	€
		einbauen	€
Pos. 6:	Stück	Pflanzwinkel Typ 4, 90°-Winkel, liefern und versetzen	
	f.d. Stück	liefern	€
		einbauen	€
Pos. 7:	Stück	Integrierte Kugelreflektoren, mit 360° Reflexion	
	f.d. Stück		€
Pos. 8:	m	Rispenband (Stahlband, verzinkt) zusätzlich zur Sicherung der Stützwinkel gegen Verschieben beim „Anfahren“ liefern und konstruktiv im unteren Drittel der Stützwinkel befestigen (nageln)	
	f.d. lfdm	liefern	€
		einbauen	€
Pos. 9:		Vlies (mind. 200 g/qm) - Trennlage/Filter/Schutz laut Systemzeichnung liefern und einbauen	
	qm	Trennlage I	
	qm	Schutzvlies	
	qm	Trennlage II	
	f.d. qm	liefern	€
		einbauen	€
Pos. 10:	qm	Wurzelschutzfolie zum Verschweißen, z.B. OPTIMA oder gleichwertig	
	f.d. qm	liefern	€
		einbauen	€

>> **Leistungsverzeichnis - Pflanzinsel**

Blatt 2



Pos. 11:	qm	Wasserspeicherschicht, 10 cm stark, aus Lava 8/16, Hygroperl oder gleichwertig		
	f.d. qm	liefern	€	€
		einbauen	€	€
Pos. 12:	cbm	Bodensubstrat liefern und in die Pflanzinsel profilgerecht einbauen (auf Wunsch auch überhöht einbauen)		
	f.d. cbm	liefern	€	€
		einbauen	€	€

				€
		zuzügl. _____ % MwSt.	€	-----
				€
				=====

Die Bepflanzung ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und sollte bauseits ausgeführt bzw. beauftragt werden.

Wichtig: Wir empfehlen, die Vegetationsflächen mit Rindenmulch abzumulchen, Wasserhaltung und Unkrautvermeidung.