



## Leistungsbeschreibung - Leitbord

Bezeichnung der Baumaßnahme

Herstellung und Lieferung von Leitborden

### 1) Auszuführende Leistung

- Lieferung und Montage von Leitborden -

#### *Systembeschreibung*

Es wird ein System aus Kunststoff-Recycling-Material angeboten, welches durch schnellen Aufbau geringe Baustellenzeit bietet, keinen Fahrbahnaufbruch und keine größeren substanzeingreifenden Umbaumaßnahmen nötig macht. Zusätzlich wird der Umweltgedanke gefördert: Durch Wiederverwendung von Altkunststoffen.

### 2) Beschreibung der Örtlichkeit

### 3) Verkehrssicherung

Anforderungen nicht bekannt

3.1) Eventuelle Lagerplätze werden vom AG zur Verfügung gestellt

### 4) Ausführung der Bauleistung

Bei den zur Verwendung kommenden Leitborden handelt es sich um recycelte Altkunststoffe. Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen sind zu tolerieren.

Farbgebung:

Die Produktionsfarbe der Leitborde ist grau.

Die Beschichtung der Elemente erfolgt umweltfreundlich mit Kunststoffpulver im Flammstanzverfahren. Der obere, gerade Bereich ist reflektierend abgeperlt.

Als kostengünstige Variante werden die Elemente mit einem, dem Grundmaterial angepassten Lack abgerollt.



## Leistungsverzeichnis - Leitbord

Pos. 1:		Baustelle einrichten und räumen pauschal		€
Pos. 2:	Stück	Recycling-Leitbord, Version A, Baulänge 1,00 m, Bauhöhe 0,25 m, Farbe nach Wahl, liefern und fachgerecht einbauen		
		f.d. Stück liefern	€	€
		einbauen	€	€
Pos. 3:	Stück	Recycling-Leitbord, Version B, Baulänge 0,75 m, s.w. Pos. 2		
		f.d. Stück liefern	€	€
		einbauen	€	€
Pos. 4:	Stück	Anfangs- bzw. Endbord s.w. Pos. 2		
		f.d. Stück liefern	€	€
		einbauen	€	€
Pos. 5:	Stück	Integrierte Kugelreflektoren, mit 360° Reflexion		
		f.d. Stück	€	€
Pos. 6:	Stück	Bodenverankerungen komplett liefern und versetzen, einschließl. Bohrarbeiten		
		f.d. Stück liefern	€	€
		einbauen	€	€
Pos. 7:	Stück	Flexible Warnbake 125/500 mm, Signalfolie, rechts- oder linksweisend, einschl. Einfräsen und Vormontieren des Halteschuhs in das Leitbord		
		f.d. Stück liefern	€	€
		einbauen	€	€
<b>ALTERNATIV</b>	Stück	VZ 605-10 / 605-20, 500/250 mm, Signalfolie Alform vormontiert an Rohraufsetzer mit Schuh, Stahl feuerverzinkt, Rohr Ø 60 mm		
		f.d. Stück liefern	€	€
		einbauen	€	€

zuzügl. \_\_\_\_\_ % MwSt.

€

€

€