Lüft GmbH
In den Vierzehn Morgen 1-5
55257 Budenheim
Telefon 06139/2936-0
Fax 06139/2936-11
info@lueft.de
www.lueft.de
www.lueft-shop.de

Lüft Verkehrstechnik

Lüft Leitsystem

Leitelement und Leitbord aus Kunststoff-Recycling Material

Leistungsverzeichnis			Einzelpreis	Gesamt
Pos. 0:	psch	Baustelle einrichten und räumen.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.1:	Stück	Recycling-Leitelement Version A, Baulänge 1,00 m, Höhe 0,50 m, Farbe nach Wahl, liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.2:	Stück	Recycling-Leitelement Version B, Baulänge 0,75 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.3:	Stück	Anfangselement, Farbe nach Wahl, liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.4:	Stück	Endelement, s. w. Pos. 1.1.3.	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.1:	Stück	Recycling-Leitbord Version A, Baulänge 1,00 m, Höhe 0,25 m, Farbe nach Wahl, liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.2:	Stück	Recycling-Leitbord Version B, Baulänge 0,75 m, s. w. Pos. 1.2.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.3:	Stück	Recycling-Leitbord Version A, ausgefräst für Flexible Warnbake	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.4:	Stück	Anfangsbord, Farbe nach Wahl, liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.5:	Stück	Endbord, s. w. Pos. 1.2.3.	€ _____	€ _____
Pos. 2:	Stück	Integrierte Kugelreflektoren mit 360° Reflexion.	€ _____	€ _____
Pos. 3:	Stück	Bodenverankerungen komplett liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 4.1:	Stück	VZ 605-10 oder 605-20, 500/250 mm, Alform Signalfolie, Rohraufsetzer mit Schuh, Rohr ∅ 60 mm, Stahl feuerverzinkt, einschl. Befestigungsmaterial liefern.	€ _____	€ _____
Beschilderung Leitbord:				
Pos. 4.2:	Stück	Flexible Warnbake 500/125 mm mit ein- oder beid-seitiger Signalfolie, rechts- oder linksweisend	€ _____	€ _____
Pos. 5:	Stück	Elemente fachgerecht montieren, einschl. Transport.	€ _____	€ _____
		Summe netto	**€** _____	
		zzgl. _____ % MwSt.	**€** _____	
		Summe brutto	**€** _____	