



>> Leistungsverzeichnis – Verschwenkungsinsel

Bezeichnung der Baumaßnahme

Lieferung und Montage von Verschwenkungsinseln

1) **Auszuführende Leistung**

- Lieferung und Montage von Verschwenkungsinseln -

Systembeschreibung

Es wird ein System aus Kunststoff-Recycling-Material angeboten, welches durch schnellen Aufbau geringe Baustellenzeit bietet, keinen Fahrbahnaufbruch und keine größeren substanzeingreifenden Umbaumaßnahmen nötig macht. Zusätzlich wird der Umweltgedanke gefördert: Durch Wiederverwendung von Altkunststoffen.

2) **Beschreibung der Örtlichkeit**

3) **Verkehrssicherung**

Anforderungen nicht bekannt

3.1) Eventuelle Lagerplätze werden vom AG zur Verfügung gestellt

4) **Ausführung der Bauleistung**

Bei den zur Verwendung kommenden Formstücken handelt es sich um recycelte Altkunststoffe. Unter Umständen auftretende produkttypische Merkmale wie leichte Krümmungen oder Wölbungen sind zu tolerieren.

Farbgebung:

Die sichtbaren Flächen sind im Flammstanzverfahren mit Kunststoffpulver beschichtet. Oberflächenfarbe nach Wahl. Die Kanten sind reflektierend abgeperlt.



>> Leistungsverzeichnis – Verschwenkungsinsel

Pos. 1:		Baustelle einrichten und räumen pauschal	€
Pos. 2:	Stück	Recycling-Verschwenkungsinseln, Typ 1, Breite 1,60 m, Farbe nach Wahl, Kanten refl., liefern f.d. Stück	€
Pos. 3:	Stück	Recycling-Verschwenkungsinseln, Typ 2, Breite 1,60 m, Farbe nach Wahl, Kanten refl., liefern f.d. Stück	€
Pos. 4:	Stück	Recycling-Verschwenkungsinseln, Typ 3, Rechteckteil, Breite 1,60 m, Farbe nach Wahl, Kanten refl., liefern f.d. Stück	€
Pos. 5:	Stück	Integrierte Kugelreflektoren, mit 360° Reflexion f.d. Stück	€
Pos. 6:	Stück	Integrierte Verhebehülsen, Ø 12 mm, V2A f.d. Stück	€
Pos. 7:	Stück	Ringschrauben Ø 100 mm, M12, Stahl, liefern f.d. Stück	€
Pos. 8:	Stück	Klemmhülsen, Stahl, feuerverzinkt, liefern f.d. Stück	€
Pos. 9:	Stück	Bodenverankerungen komplett liefern f.d. Stück	€
Pos. 10:	Stück	Ralentilor -Warnkappe- Typ 1 oder 2, geschlossen, mit aufgeklebter richtung- weisender Signalfolie, liefern. f.d. Stück	€
Pos. 11:	Stück	Warnsäulen-Kombinationen, liefern. f.d. Stück	€
ALTERNATIV:	Stück	Ralentilor -Warnkappe- Typ 1 oder 2, offen mit aufgeklebter richtungweisender Signalfolie, einschl. aufsteckbarem Vorschriftzeichen VZ 222 mit aufgeklebtem Richtungspfeil, liefern. f.d. Stück	€
Pos. 12:	Stück	Verschwenkungsinseln montieren (einschl. Transport) f.d. Stück	€
			€
		zuzügl. _____ % MwSt.	€
			€
			=====