

**Lüft Beruhigungs- und Verschwenkungsinsel  
 aus Kunststoff-Recycling Material**

Leistungsverzeichnis			Einzelpreis	Gesamt
Pos. 0:	psch	Baustelle einrichten und räumen.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.1:	Stück	Recycling-Beruhigungsinseln, Typ 1, links vorbeifahren, Breite 0,80 m, Länge 2,00 m, Oberflächenfarbe nach Wahl, Rand weiß refl., liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.2:	Stück	Recycling-Beruhigungsinseln, Typ 2, rechts vorbeifahren, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.3:	Stück	Recycling-Beruhigungsinseln, Typ 3, Rechteckteil, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.1:	Stück	Recycling-Verschwenkungsinseln, Typ 1, links vorbeifahren, Breite 1,60 m, Länge 2,00 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.2:	Stück	Recycling-Verschwenkungsinseln, Typ 2, rechts vorbeifahren, s. w. Pos. 1.2.1	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.3:	Stück	Recycling-Verschwenkungsinseln, Typ 3, Rechteckteil, Breite 1,60 m, Länge 1,00 m, s. w. Pos. 1.2.1.	€ _____	€ _____
Pos. 2:	Stück	Integrierte Kugelreflektoren, mit 360° Reflexion.	€ _____	€ _____
Pos. 3:	Stück	Integrierte Verbebehülsen, Ø 12 mm, V2A.	€ _____	€ _____
Pos. 4:	Stück	Ringschrauben Ø 100 mm, M12, Stahl.	€ _____	€ _____
Pos. 5:	Stück	Klemmhülsen, Stahl, feuerverzinkt, liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 6:	Stück	Bodenverankerungen komplett liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 7.1:	Stück	Ralentil Typ 1 mit linksweisender Signalfolie für Beruhigungs- oder Verschwenkungsinsel.	€ _____	€ _____
Pos. 7.2:	Stück	Ralentil Typ 2 mit rechtsweisender Signalfolie für Beruhigungs- oder Verschwenkungsinsel.	€ _____	€ _____
Pos. 8.1:	Stück	Warnsäulen-Kombinationen liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 8.2:	Stück	Verkehrszeichen-Kombinationen liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 9:	Stück	Inselelemente fachgerecht montieren einschl. Transport.	€ _____	€ _____
		<b>Summe netto</b>	€ _____	
		<b>zzgl. _____ % MwSt.</b>	€ _____	
		<b>Summe brutto</b>	€ _____	