

## Lüft Pflanzinsel aus Kunststoff-Recycling Material

Leistungsverzeichnis			Einzelpreis	Gesamt
Pos. 0:	psch	Baustelle einrichten und räumen.	€ _____	€ _____
Pos. 1:	Stück	Bodenplatten 500/1000 mm liefern und fachgerecht einbauen. Jede angeschnittene Bodenplatte wird als <b>ganze Platte</b> abgerechnet.	€ _____	€ _____
Pos. 2:	Stück	Pflanzwinkel Typ 1, L=1,00 m, Farbe nach Wahl, liefern und versetzen	€ _____	€ _____
Pos. 3:	Stück	Pflanzwinkel Typ 2, L=0,50 m, s. w. Pos. 1.	€ _____	€ _____
Pos. 4:	Stück	Pflanzwinkel Typ 3, L=0,50 m, s. w. Pos. 1.	€ _____	€ _____
Pos. 5:	Stück	Pflanzwinkel Typ 4, 90°-Winkel, s. w. Pos. 1.	€ _____	€ _____
Pos. 6:	Stück	Integrierte Kugelreflektoren mit 360° Reflexion	€ _____	€ _____
Pos. 7:	m	Rispenband (Stahlband, verzinkt) zusätzlich zur Sicherung der Pflanzwinkel gegen Verschieben beim „Anfahren“ liefern und konstruktiv im unteren Drittel der Pflanzwinkel befestigen.	€ _____	€ _____
Pos. 8:	qm	Vlies (mind. 200 g/qm) - Trennlage/Filter/Schutz liefern und einbauen  Die Summe setzt sich zusammen aus: Vlies - Trennlage I _____ qm Schutzvlies _____ qm Vlies - Trennlage II _____ qm	€ _____	€ _____
Pos. 9:	qm	Wurzelschutzfolie liefern und einbauen	€ _____	€ _____
Pos. 10:	qm	Wasserspeicherschicht 10 cm stark, aus Lava 8/16, Hygroperl oder glw., liefern und einbauen	€ _____	€ _____
Pos. 11:	cbm	Bodensubstrat liefern und in die Pflanzinsel profilgerecht einbauen. (auf Wunsch auch überhöht einbauen)	€ _____	€ _____
		<b>Summe netto</b>	€ _____	
		<b>zzgl. _____ % MwSt.</b>	€ _____	
		<b>Summe brutto</b>	€ _____	

Die Bepflanzung ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und sollte bauseits ausgeführt bzw. beauftragt werden.

### Wichtig:

Wir empfehlen, die Vegetationsflächen mit Rindenmulch abzumulchen; bessere Wasserhaltung und Unkrautvermeidung. Durch den besonderen Aufbau der Verfüllung, ähnlich System Dachbegrünung, wird ein zusätzliches Bewässern weitgehend vermieden. Bei Bepflanzung außerhalb der Pflanzperioden empfehlen wir das Verlegen eines Drainagerohres zum Einbringen des Wassers.