

Lüft Pflanzinsel aus Kunststoff-Recycling Material

| Leistungsverzeichnis | | | Einzelpreis | Gesamt |
|----------------------|-------|--|-------------|---------|
| Pos. 0: | psch | Baustelle einrichten und räumen. | € _____ | € _____ |
| Pos. 1: | Stück | Bodenplatten 500/1000 mm liefern und fachgerecht einbauen. Jede angeschnittene Bodenplatte wird als ganze Platte abgerechnet. | € _____ | € _____ |
| Pos. 2: | Stück | Pflanzwinkel Typ 1, L=1,00 m, Farbe nach Wahl, liefern und versetzen | € _____ | € _____ |
| Pos. 3: | Stück | Pflanzwinkel Typ 2, L=0,50 m, s. w. Pos. 1. | € _____ | € _____ |
| Pos. 4: | Stück | Pflanzwinkel Typ 3, L=0,50 m, s. w. Pos. 1. | € _____ | € _____ |
| Pos. 5: | Stück | Pflanzwinkel Typ 4, 90°-Winkel, s. w. Pos. 1. | € _____ | € _____ |
| Pos. 6: | Stück | Integrierte Kugelreflektoren mit 360° Reflexion | € _____ | € _____ |
| Pos. 7: | m | Rispenband (Stahlband, verzinkt) zusätzlich zur Sicherung der Pflanzwinkel gegen Verschieben beim „Anfahren“ liefern und konstruktiv im unteren Drittel der Pflanzwinkel befestigen. | € _____ | € _____ |
| Pos. 8: | qm | Vlies (mind. 200 g/qm) - Trennlage/Filter/Schutz liefern und einbauen Die Summe setzt sich zusammen aus: Vlies - Trennlage I _____ qm Schutzvlies _____ qm Vlies - Trennlage II _____ qm | € _____ | € _____ |
| Pos. 9: | qm | Wurzelschutzfolie liefern und einbauen | € _____ | € _____ |
| Pos. 10: | qm | Wasserspeicherschicht 10 cm stark, aus Lava 8/16, Hygroperl oder glw., liefern und einbauen | € _____ | € _____ |
| Pos. 11: | cbm | Bodensubstrat liefern und in die Pflanzinsel profilgerecht einbauen. (auf Wunsch auch überhöht einbauen) | € _____ | € _____ |
| | | Summe netto | € _____ | |
| | | zzgl. _____ % MwSt. | € _____ | |
| | | Summe brutto | € _____ | |

Die Bepflanzung ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und sollte bauseits ausgeführt bzw. beauftragt werden.

Wichtig:

Wir empfehlen, die Vegetationsflächen mit Rindenmulch abzumulchen; bessere Wasserhaltung und Unkrautvermeidung. Durch den besonderen Aufbau der Verfüllung, ähnlich System Dachbegrünung, wird ein zusätzliches Bewässern weitgehend vermieden. Bei Bepflanzung außerhalb der Pflanzperioden empfehlen wir das Verlegen eines Drainagerohres zum Einbringen des Wassers.