

Lüft Inselsysteme

Flexinsel, Verkehrsinsel und Trenninsel aus Kunststoff-Recycling Material

Leistungsverzeichnis			Einzelpreis	Gesamt
Pos. 0:	psch	Baustelle einrichten und räumen.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.1:	Stück	Recycling-Flexinseln, Typ 1, Viertelelement, Breite 1,25 m, Länge 1,25 m, Oberflächenfarbe nach Wahl, Rand weiß refl., liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 1.1.2:	Stück	Recycling-Flexinseln, Typ 2, Zwischenelement, Breite 1,25 m, Länge 0,50 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.1:	Stück	Recycling-Verkehrsinseln, Typ 1, Rundteil, Breite 2,00 m, Länge 1,00 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.2.2:	Stück	Recycling-Verkehrsinseln, Typ 2, Rechteckteil, Breite 2,00 m, Länge 1,00 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.3.1:	Stück	Recycling-Verkehrsinseln, Typ 1, Rundteil, Breite 1,60 m, Länge 1,00 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.3.1:	Stück	Recycling-Verkehrsinseln, Typ 2, Rechteckteil, Breite 1,60 m, Länge 1,00 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.4.1:	Stück	Recycling-Trenninseln, Typ 1, Rundteil, Breite 1,00 m, Länge 1,50 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 1.4.2:	Stück	Recycling-Trenninseln, Typ 2, Rechteckteil, Breite 1,00 m, Länge 1,50 m, s. w. Pos. 1.1.1.	€ _____	€ _____
Pos. 2:	Stück	Integrierte Kugelreflektoren, mit 360° Reflexion.	€ _____	€ _____
Pos. 3:	Stück	Integrierte Verbebehülsen, Ø 12 mm, V2A.	€ _____	€ _____
Pos. 4:	Stück	Ringschrauben Ø 100 mm, M12, Stahl.	€ _____	€ _____
Pos. 5:	Stück	Klemmhülsen, Stahl, feuerverzinkt, liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 6:	Stück	Bodenverankerungen komplett liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 7:	Stück	Warnsäulen-Kombinationen liefern.	€ _____	€ _____
Pos. 8:	Stück	Inselelemente fachgerecht montieren, einschl. Transport.	€ _____	€ _____
Summe netto			€ _____	
zzgl. _____ % MwSt.			€ _____	
Summe brutto			€ _____	